



- Legende**
- Förderfähige AP [56]
 - Hausanschlüsse
 - Geplanter Trassenverlauf
 - Gemeindegrenze

MEV Zaberfeld	
Netzplan	
Planart	Strukturplanung
Planphase	MEV
Plannummer: 2	Landkreis Heilbronn
Zeichenblatt: A3	1:19578
Datum: 20.09.2023	Bearb.: MarkusVoigt
Karte: LGL, www.lgl-bw.de	Version 1.0
LBG LandesBreitband Gesellschaft <small>mbh</small> Fasanenstraße 33 10719 Berlin +49 30 235 919 200 www.lbg-mbb.de	
VERTRAULICH - Nur für den internen Dienstgebrauch!	

Zaberfeld

Längen und Massen

MEV Zaberfeld	
Adresspunkte	56
Summe Hausanschlusslängen (in Meter)	793
Summe Längstrasse (in Meter)	14080
NVTStandorte	1

Annahmen Kostenschätzung

allg. Anteile an den Gesamtinvestitionskosten	Anteile nach Überkategorien	Kostengröße	Kosten	Einheit	graue Flecken	Kommentar
	80%	Tiefbaukosten (versiegelt + unversiegelt)				
		60% versiegelt	€ 165,00	Euro/Meter	€ 1.177.941,60	Kostensteigerung pro TB Meter € 30,00
		40% unversiegelt	€ 110,00	Euro/Meter	€ 523.529,60	
	10%	100% passive Netzinfrastruktur			€ 147.242,70	
		15% Leerrohre	€ 5,00	Euro/Meter		
		20% Glasfaser	€ 20,00	Euro/Meter		
		25% Hausanschlüsse	€ 2.500,00	Stück		
		40% sonstiges				
	10%	100% aktive Netzinfrastruktur			€ 147.242,70	
		60% Sende-/Empfangeinheiten	€ 15.000,00	Stück		
		40% sonstiges				
	100%	Investitionskosten gesamt			€ 1.995.956,60	

Anzahl Kunden		56
Annahme PickUprate		40%
durchschnittliche Monatliche Einnahmen/Kunde	€	50,00
Kumulierte Einnahmen über 7 Jahre		94.080,00 €
Wirtschaftlichkeitslücke	€	1.901.876,60
Förderer		
50% Bund	€	950.938,30
40% Land	€	760.750,64
10% Eigenanteil	€	190.187,66